

Wandmodule

Im Werk vorgefertigte Wandmodule aus Holzspandämmplatten und Holzspan-Schallschutzplatten nach ETA-19/0427 bzw. ETA-08/0134

Sie besitzen alle optimalen Eigenschaften des VELOX Bausystems:

- hohe Tragfähigkeit
- durchgehender Betonkern
- Schalldämmung
- Wärmedämmung
- Wärmespeicherung
- Dampfdiffusion

Besondere Vorteile:

- Schalung, Putzträger und Installationsebene in einem
- Wohnungstrennwände erfüllen die Anforderungen gemäß OIB (Richtlinie 6) auch ohne Vorsatzschalen!
- qualitatives, rasches und ökologisches Bausystem
- mehr Flexibilität in der Ressourcenplanung
- Maßanfertigung nach Kunden-Anforderung
- geringes Eigengewicht
- einfache Baustelleneinrichtung

Format Standardelement: 4 m Länge und 2,75 m Höhe
Sonderausführungen auf Anfrage.

Anwendungsbereich: für rasches Bauen von Wänden mit integrierter Schall- und Wärmedämmung. Einbindungen in Mantelbetonwände werden kraftschlüssig ausgeführt, keine Unterbrechung des Betonkerns.

Bei Ziegelwand mit WDVS: Volle Einbindung (kraftschlüssig).

Bei einschaligen Ziegelwänden: 2/3 Einbindung (kraftschlüssig).

Es sind verschiedene Wandstärken für den Außen- und Innenbereich lieferbar.

Auf Anfrage legt Ihnen unser Verkaufsteam gerne ein individuelles Angebot für Ihr Projekt!

